

## Anlage 2 Baukostenberechnung

# Kostenberechnung

**Objekt: 26I0027 - Heideparabel Nemitzer Heide**

Datum: 20.02.2026

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
	<b>Los</b>				
<b>01.00</b>	<b>Heideparabel</b>				
<b>01.01</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
01.01.0010	Technische Bearbeitung Diese Position umfasst - Ausführungsplanung - Statik - Bestandspläne - Bestandübersichtsplan	1,000	psch	14.965,20	14.965,20
01.01.0020	Baustelleneinrichtung Baustelle einrichten Baustelleneinrichtung in dem für die einwandfreie, reibungslose Abwicklung der Bauleistung erforderlichen Umfang herstellen, einschl. Anfuhr der gesamten Einrichtung zur Baustelle, der Verladekosten auf dem Lagerplatz des Auftragnehmers, der Abladekosten auf der Baustelle für alle Baucontainer, Geräte, Gerüste, Werkzeuge, Maschinen usw., das Aufstellen der Baucontainer und Maschinen, das Einrichten der Bau- und Lagerplätze, das ggf. erforderliche Herrichten der Zufahrtswege, Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich, Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, die Bewachung der Baustelle sowie sonstige, für den einwandfreien Betrieb erfordl. Anlagen sowie aller Nebenkosten. Wasser und Strom müssen entsprechend den örtlichen Tarifen vom AN vergütet werden. Eine gesonderte Vergütung hierfür kann nicht geltend gemacht werden. Die Bestimmungen des Naturschutzgesetzes in der gültigen Fassung sind genauestens zu beachten. Baustoffreste und gerodete Pflanzen dürfen nicht auf der Baustelle verbrannt werden. Altöl ist in geeigneten Gefäßen sorgfältig zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Die "Baustellenverordnung-BaustellV" sowie die "Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB)" sind zu berücksichtigen und einzuhalten.	1,000	psch	5.980,60	5.980,60
01.01.0030	Baufeld freiräumen Baufeld räumen, von Sträuchern, Buschwerk und ähnlichem Bewuchs befreien, einschließlich der Beseitigung von Gehölzen	1,000	psch	860,00	860,00
01.01.0040	Zuwegung herstellen Zuwegung herstellen, bestehend aus Baggermatrazen liefern, verlegen und rückbauen	600,000	m²	22,40	13.440,00
				Übertrag :	35.245,80

## Leistungsverzeichnis

**Objekt: 2610027 - Heideparabel Nemitzer Heide**

20.02.2026 Seite: 2

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
			Übertrag von Seite	1	35.245,80
01.01.0050	Bauzaun stellen Bauzaun liefern, um Baufeld stellen, vorhalten und rückbauen	30,000	lfdm	12,50	375,00
01.01.0060	Vermessungsarbeiten Diese Position umfasst - das Einmessen der Trasse - Kontrollmessungen - ggf. Setzungsmessungen	1,000	psch	1.960,30	1.960,30
01.01.0070	Verkehrssicherung Verkehrssicherung für Baustellenbereich liefern, vorhalten, kontrollieren während der gesamten Bauzeit	1,000	psch	480,00	480,00
<b>Summe:</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>				<b>38.061,10</b>
<b>01.02</b>	<b>Gründungsarbeiten</b>				
	Hinweistext Die Gründung der Heideparabel besteht aus einer Unterkonstruktion, welche alle 2m vorgesehen ist. Zu dieser Konstruktion zählen Schraubfundamente, auf die eine Gründungsbohle montiert wird, welche Verteilungsriegel hält, auf welche dann im späteren Verlauf der Holzbelag gebracht wird.  Inkl. statischer Berechnung				
01.02.0020	Schraubfundamente herstellen Gemäß Zeichnung alle 2m 3 Schraubfundamente	302,000	Stk	108,80	32.857,60
01.02.0030	Gründungsbohle herstellen Gemäß Zeichnung alle 2m 1 Bohle	101,000	Stk	396,50	40.046,50
01.02.0040	Verteilungsriegel einbauen Gemäß Zeichnung 4 Riegel auf 2m	320,000	Stk	162,30	51.936,00
<b>Summe:</b>	<b>Gründungsarbeiten</b>				<b>124.840,10</b>
<b>01.03</b>	<b>Holzarbeiten</b>				

## Leistungsverzeichnis

**Objekt: 2610027 - Heideparabel Nemitzer Heide**

20.02.2026 Seite: 3

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
01.03.0010	Holzbelag Belag des Gehweges Liefern und Einbauen	765,000	m <sup>2</sup>	348,50	266.602,50
01.03.0020	Holzbohle 30 x 15 Seitliche Aufkantung d. Gehweges Fluoreszierend Maße 30x15	205,000	lfdm	165,20	33.866,00
<b>Summe:</b>	<b>Holzarbeiten</b>				<b>300.468,50</b>
<b>01.04</b>	<b>Erd- und Pflasterarbeiten</b>				
01.04.0010	Wassergebundene Decke herstellen im Bereich des Parkplatzes, gem. Ausführungs-Zeichnung Inkl. Lieferung und Einbau des Materials	150,000	m <sup>2</sup>	21,30	3.195,00
01.04.0020	Kopfsteinpflaster herstellen im Bereich des Parkplatzes, gem. Ausführungs-Zeichnung Inkl. Lieferung und Einbau des Materials	60,000	m <sup>2</sup>	165,30	9.918,00
01.04.0070	Erdarbeiten Dünen Erdarbeiten für Profilierung und Angleich der Dünen L 70m B 3,5m H 1,60m	400,000	m <sup>3</sup>	19,60	7.840,00
<b>Summe:</b>	<b>Erd- und Pflasterarbeiten</b>				<b>20.953,00</b>
<b>01.05</b>	<b>Sonstige Arbeiten</b>				
01.05.0010	Sternenguckernetz Lieferung und Montage eines Sternenguckernetzes im Bereich des Lupenauges gemäß Ausführungszeichnung inkl. Haltevorrichtung an der Rückseite mit H = 2,30m	85,000	m <sup>2</sup>	226,50	19.252,50
01.05.0020	Balkentreppe Im Bereich des Gehweges gem. Ausführungszeichnung L 50m B 3m	1,000	psch	4.280,00	4.280,00
				Übertrag :	23.532,50

## Leistungsverzeichnis

**Objekt: 26I0027 - Heideparabel Nemitzer Heide**

20.02.2026 Seite: 4

OZ	Beschreibung	Menge	Einheit	LV-EP (in EUR)	Ges-Preis (in EUR)
			Übertrag von Seite	3	23.532,50
01.05.0030	Lehne Im Picknickbereich zur Abschottung der Dünen gem. Ausführungszeichnung H=1,60m	70,000	lfdm	426,30	29.841,00
01.05.0040	Bank + Tisch Bänke aus Aluminium mit zugehörigem Tisch liefern und montieren.	3,000	Stk	1.650,00	4.950,00
01.05.0050	Bodenfenster Bodenfenster zu Beginn des Gehweges montieren Inkl. Lieferung und Material	2,000	Stk	1.260,00	2.520,00
01.05.0060	Fluoreszierende Bohle Bohle im Bereich des Parkplatzes Lieferung und Montage	41,000	lfdm	369,80	15.161,80
01.05.0070	Infomationsschild Im Picknick-Bereich Lieferung und Montage	3,000	Stk	265,30	795,90
01.05.0080	Stahlkante herstellen Stahlkante im Bereich des Parkplatzes herstellen, als Trennung des Kopfsteinpflasters von der wassergebundenen Decke gem. Ausführungszeichnung	60,000	lfdm	69,30	4.158,00
<b>Summe:</b>	<b>Sonstige Arbeiten</b>				<b>80.959,20</b>
<b>Summe:</b>	<b>Heideparabel</b>				<b>565.281,90</b>

### Zusammenstellung

01.01	Baustelleneinrichtung	38.061,10
01.02	Gründungsarbeiten	124.840,10
01.03	Holzarbeiten	300.468,50
01.04	Erd- und Pflasterarbeiten	20.953,00
01.05	Sonstige Arbeiten	80.959,20
<b>01.00</b>	<b>Heideparabel</b>	<b>565.281,90</b>
<b>NETTOBETRAG</b>		<b>EUR 565.281,90</b>
Zuzüglich der Umsatzsteuer von	19,00 %	EUR + 107.403,56
<b>ANGEBOTS-SUMME</b>		<b>EUR 672.685,46</b>